

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование, адрес заказчика	ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi», Адрес: город Ташкент, Янгихаётский район, Ташкентская объездная дорога 4P21, Ташкентский металлургический завод. Телефон: (71) 209-88-11 Факс: (71) 209-88-11 E-mail: office@tashkentsteel.uz Веб-сайт: www.tashkentsteel.uz ИНН 304574612
2	Общие сведения об объекте заказчика	Производство горячеоцинкованной продукции и горячеоцинкованной продукции с полимерным покрытием
3	Наименование закупаемой услуги	Для выполнения услуги по проведению строительно-монтажных работ, включая демонтаж существующего фундамента, установку консольного поворотного крана и заливку нового фундамента, важно следовать следующему порядку действий: 1. Демонтаж существующего фундамента - Габаритные размеры для выполнение демонтажных работ приведены в МП17-204-006-01-01.0-09-КЖ4 - Использование специализированной техники для аккуратного демонтажа. - Утилизация демонтированных элементов согласно нормам. 2. Заливка нового фундамента - Установка опалубки и арматуры по проекту МП17-204-006-01-01.0-09-КЖ4 и МП17-204-006-01-01.0-09-КЖ4.И-КП7 - Заливка бетона, установка анкерных болтов и обеспечение его ухода согласно проекта МП17-204-006-01-01.0-09-КЖ4; МП17-204-006-01-01.0-09-КЖ4.И-КП7 и МП17-204-006-01-01.0-00-TX3 3. Установка консольного поворотного крана - Выполнение всех работ согласно проекту МП17-204-006-01-01.0-00-TX3; 291-SF-00-2364-001; SB-01-0771-01; SB-01-0800. - Проверка всех креплений и механизмов перед запуском. 4. Контроль и сдача работ - Оформление актов выполненных работ. - Проведение проверки качества и соответствия установленным стандартам.
3.1	Группа закупа услуги (выбрать из выпадающей строки)	Услуги по ремонту зданий, сооружений
4	Цель закупа услуги, место (на территории заказчика или исполнителя услуг) и объект оказания услуги. Периодичность необходимости услуги (разовый, с определенной периодичностью на долгосрочной основе и др.)	Организация участка по установке консольного поворотного крана для обслуживания станка HERKULES ВШМ
5	Объект оказания услуг	ВШМ, станок HERKULES установка консольного крана грузоподъемностью - 0,5 т.н.
6	Описание оказываемых услуг	Для выполнения демонтажа существующего фундамента и строительно-монтажных работ по установке консольного поворотного крана необходимо учесть следующие ключевые моменты: 1. Демонтаж фундамента - Необходимо аккуратно демонтировать существующий фундамент для консольного поворотного крана согласно проекту МП17-204-006-01-01.0-09-КЖ4. - Следует соблюдать технологические требования и предписания по утилизации демонтированных материалов. 2. Фундаментные работы - Установка опалубки и арматуры по проекту МП17-204-006-01-01.0-09-КЖ4 и МП17-204-006-01-01.0-09-КЖ4.И-КП7 - Заливка бетона, установка анкерных болтов и обеспечение его ухода согласно проекта МП17-204-006-01-01.0-09-КЖ4; МП17-204-006-01-01.0-09-КЖ4.И-КП7 и МП17-204-006-01-01.0-00-TX3; - Выполнение всех работ согласно проекту МП17-204-006-01-01.0-00-TX3; 291-SF-00-2364-001; SB-01-0771-01; SB-01-0800. - Обеспечение соответствия работ установленным нормам и стандартам. 3. Установка консольного поворотного крана - Установка нового консольного поворотного крана должна выполняться по проекту SB-01-0800 и чертежу №6101459. - Важно выполнить контроль качества каждого этапа установки. 4. Соблюдение нормативных требований - Все действия должны осуществляться в соответствии с проектом производства работ и требованиями законодательства Республики Узбекистан: - ШНК 3.01.01-03 "Организация строительного производства"; - КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве"; - КМК 3.02.01-19 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; - КМК 3.03.01-98 "Несущие и ограждающие конструкции". 5. Работы в зонах пересечения инженерных коммуникаций - При бетонировании опор фундамента важно предусмотреть меры для защиты подземных инженерных коммуникаций от возможных повреждений. - Следует выполнить обследование текущих коммуникаций и при необходимости разработать план минимизации рисков.
7	Объем оказания услуг (с указанием источника обеспечения необходимых расходных ремонтных материалов: от заказчика или исполнителя услуг)	Консольно-поворотный Кран в сборе предоставляется подрядной организации со стороны собственных средств ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi». Все остальные материалы и оборудования за счет Исполнителя работ.
8	Срок предоставления услуг (указать период)	Февраль-Март 2025г.

9	Требования к потенциальным поставщикам	Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ и с соблюдением требований в соответствии норм Республики Узбекистан: - ШНК 3.01.01-03 "Организация строительного производства"; - КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве"; - КМК 3.02.01-19 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; - КМК 3.03.01-98 "Несущие и ограждающие конструкции". Юридическое лицо (фирма/компания), имеющая действующее разрешение от Государственного комитета промышленной безопасности на монтаж, ремонт и ввод в эксплуатацию технических устройств применяемых на опасном производственном объекте.
9.1	Опыт (указать минимальный требуемый период, лет)	-
9.2	Наличие разрешительных документов организации (лицензии, разрешения и др.)	Наличие лицензии и разрешительных документов согласно Законодательству РУз.
9.3	Требования по технике безопасности (предъявляемые к организации и персоналу)	При оказании услуги Исполнитель обязан соблюдать требования инструкций по ОТ и ТБ, ПБ и ППБ ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi» и берет на себя полную ответственность за нарушение этих правил при производстве работ на территории действующего предприятия «ЗАКАЗЧИКА».
9.4	Наличие референса (если требуется указать сферу деятельности референса компаний)	не требуется
10	Требования к качеству оказываемых услуг	После окончания услуги, оформляется акт о приемке работ. При производстве строительно-монтажных работах предусматривается использование современного оборудования, предусмотренные и отвечающие международным стандартам и стандартам Республики Узбекистан.
11	Требование по гарантийным срокам и гарантийным испытаниям (если предусмотрено)	не менее 6 месяцев за выполненную работу и не менее 1 год за поставляемое оборудования Исполнителем.
12	Требования по коммерческим условиям (к коммерческому предложению)	-
12.1	Цена с и/или без НДС	Согласно договору
12.2	Условие оплаты	Согласно договору
12.3	Референс обслуживаемых объектов (последние 5 лет)	-
12.4	Информация по штату сотрудников	-
12.5	Информация о разрешительных документах	Разрешение на монтаж, ремонт и ввод в эксплуатацию технических устройств применяемых на опасном производственном объекте. Наличие разрешительных документов согласно Законодательству РУз.